

Исх. №398 от 13.06.2019

На вх. №

ТКП на поставку КРУ-10кВ для РТП-3

Кому:

Директору МУП «МПОЭ»

Спичко С.Н.


### Уважаемый Сергей Николаевич!

Сообщаем о готовности выполнить шкафов КРУ-10кВ с вакуумными выключателями в для РУ-10кВ на РТП-3 МУП "МПОЭ", на указанных ниже условиях:

№	Наименование	Кол-во	Ед. Изм.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	КРУ-10кВ типа Etalon (2 секции из 10 (десяти) шкафов Iном=1000А, Iт.с.=20кА) для РТП-3 МУП «МПОЭ»	1	комплект	6 550 000,00	6 550 000,00
<b>Итого</b>					<b>6 550 000,00</b>
<b>НДС20%</b>					<b>1 310 000,00</b>
<b>Всего с НДС20%</b>					<b>7 860 000,00</b>

<b>Срок поставки</b>	В течение 60 календарных дней от даты подписания Сторонами договора.
<b>Условия оплаты</b>	Без аванса. Оплата 100% в течение 30 календарных дней от даты отгрузки.
<b>Условия поставки</b>	Доставка до склада покупателя в г. Трехгорный включена в стоимость продукции. Шеф-монтаж, шеф-наладка включены в стоимость продукции. Расчет уставок, моделирование режимов работы сети, подготовка интерактивной однолинейной схемы подстанции, программное обеспечение включены в стоимость продукции.
<b>Срок гарантии</b>	10 лет
<b>Срок действия предложения</b>	30.06.2019
<b>Приложения</b>	Преимущества применения КРУ-10кВ типа Etalon на РТП-3 – на 2 листах. Схема электрическая однолинейная и план расположения – на 1 листе.

Директор «ТЭЛ Челябинск»  
филиала ООО «ТЭЛ Урал»



Антипченко А.А.

Исполнитель:  
Шинкаренко Юрий Анатольевич  
Телефон/факс (351)247-56-95 (96,97,98,99)  
Моб. 8-919-122-61-42  
E-mail: shiua@chel.tavrída.ru

РТП-3				
№	Наименование	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
		Замена ячеек КСО на КСО "Новация" с элегазовыми выключателями нагрузки	Замена ячеек КСО на шкафы КРУ-10кВ типа Эталон (TER_Sec10_Etalon_1)	Замена ячеек КСО на камеры КСО Новация с вакуумными выключателями и МПЗ терминалами
1	Тип оборудования	КСО "Новация" 10кВ с ВНА - 10 шкафов	КРУ-10кВ типа Эталон (TER_Sec10_Etalon_1) - 10 шкафов	КСО "Новация" 10кВ с вакуумными выключателями - 10 шкафов и шинный мост
2	Страна происхождения оборудования	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
3	Стоимость разработки рабочей документации, руб. без НДС	80 000,00	40 000,00	80 000,00
4	Стоимость оборудования, руб. без НДС	3 520 000,00	6 250 000,00	7 900 000,00
5	* Стоимость демонтажных, монтажных, пуско-наладочных работ, руб. без НДС	1 000 000,00	800 000,00	1 286 996,00
6	<b>Итого руб. без НДС</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>7 090 000,00</b>	<b>9 266 996,00</b>
7	<b>НДС20%</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>1 853 399,20</b>
8	<b>Всего с НДС 20%</b>	<b>5 520 000,00</b>	<b>8 508 000,00</b>	<b>11 120 395,20</b>
9	Условия оплаты	без предоплаты, оплата 100% в течение 30 календарных дней	без предоплаты, оплата 100% в течение 30 календарных дней	без предоплаты, оплата 100% в течение 30 календарных дней
10	Тип оборудования по условиям технического обслуживания и проведения плановых предупредительных ремонтов	Малообслуживаемое	Необслуживаемое	Малообслуживаемое
11	<b>Общий срок выполнения, календарных дней, в том числе:</b>	<b>130</b>	<b>85</b>	<b>140</b>
12	Срок выполнения рабочей документации	30	30	30
13	Срок поставки оборудования	70	40	80
14	Срок выполнения демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ	30	15	30
15	Срок гарантии на оборудование	3 года	10 лет	3 года на КСО, 10 лет на вакуумные выключатели ВВ/ТЕЛ
16	Срок гарантии на работы	2 года	2 года	2 года

\* Стоимость уточняется сметным расчетом. В стоимость демонтажных, монтажных, пуско-наладочных работ входит демонтаж существующих камер КСО, устройство рамы-основания под новые шкафы, монтаж и наладка новых шкафов, подключение КЛ-10кВ. Муфты и кабели перекладывает Заказчик. В случае выполнения монтажных и наладочных работ силами Заказчика, будет предоставлена услуга по шеф-монтажу и шеф-наладке, без изменения стоимости оборудования